

# 山东农业大学招标公告

---

山东农业大学

## 围栏建设招标公告书

(No: 2014Q06)

### 第一部分 招标公告

山东农业大学对围栏建设进行招标，欢迎各施工企业前来投标。

- 一、招标方名称：山东农业大学。
- 二、标书套数：标书套数一套
- 三、项目名称：围栏建设招标（见标书附件要求）。
- 四、招标方式：竞争性谈判。
- 五、投标人资质要求：具有独立法人资格及房屋建筑工程施工三级施工资质。
- 六、招标文件出售地点：山东农业大学校本部 1 号楼 323 房间。
- 七、购买招标文件需携带：营业执照副本（复印件加盖公章）。

八、购买标书截止日期： 2014 年 10 月 8 日（星期三）上午 11：00  
法定节假日除外）。

九、标书送达截止时间： 2014 年 10 月 9 日（星期四）上午 8：30 分。

十、开标及议标时间：同标书送达时间。

十一、地点：山东农业大学农大宾馆二楼会议室。

十二、投标文件：用中文编写，用 A4 幅面纸张打印。

十三、联系电话： 0538—8249989

十四、联系人：赵 涛

## 第二部分 投交投标文件的内容、方式

### 一、投标文件

1、投标人应准备七份投标文件，一份正本和六份副本。在每份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，**要求正副本内容完全一致**，一旦正本和副本有差异，以正本为准，。

2、投标文件正本和副本由正式授权的投标人代表签字，并在投标文件封面上加盖投标单位公章。

### 二、投标文件内容

#### 1、投标文件封面

A) 注明所投标的名称、标号，分包编制标书。

B) 投标单位代表人姓名、单位名称、地址、联系电话。并在单位名称处加盖投标单位公章。

C) 在封口处加盖投标人单位公章，并明显注明“正本”或“副本”。

2、投标书中对所投标主要材质、配件的生产厂家、品牌、质量等级、价格等内容需单独成页，并按下面格式进行详细描述，不得使用简称。

3、描述格式如下：

序号	项目名称	生产厂家	型号规格	技术参数	数量	单价	总价	备注
	合计							

4、资格、资质证明文件

A) 企业营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件并加盖公章。

B) 公司简介。

C) 法人代表授权委托书及委托人身份证复印件。

D) 生产厂家或产品代理资格证书、产品质量认证证书、技术

合格证书(单独成页)。

5、技术偏离表（技术参数逐一对应）。

6、设备配置清单（详细列示）。

### 三、投标保证金

1、投标保证金的提交

A) 本次投标每标保证金额为 5000 元整。

B) 投标保证金在开标前交到学校财务处（账号见第五条），并开具投标保证金收据。

C) 开标现场未按规定提交 **保证金收据** 的视为无效投标。

2、投标保证金的退还

A) 在下列情况下投标保证金将及时退还投标人：没有违规违纪的未中标人；按规定签订合同并按规定交纳履约保证金的中标人。

B) 下列情况下应没收其投标保证金：投标人在投标有效期内撤回投标；投标人不按要求签订合同或不缴纳履约保证金；投标人中标后放弃供货；投标人在投标有效期内违规违纪行为等。

四、投标文件报价：进口设备按美元报价；国产设备按人民币报价。

五、缴款方式：学校不接受现金缴款，缴款有以下两种方式：

1、银行转账：账户名称：山东农业大学，开户行：建行山东农业大学支行，账号：37001698108050000263

2、持卡交费：持建设银行借记卡到学校财务处进行刷卡缴款。（注意：其它银行卡不能使用）

六、进口设备标明原产地。

七、招标方不保证最低价中标。

八、对未中标单位不作解释的原则。

### 第三部分 安装技术要求及售后服务

一、安装要求：

1、中标企业免费进行全面安装。

2、质保期内，免费保修（人为因素除外）；质保期后，售后服务只收成本费。

3、安装完成后，由中标商代表和用户共同对工程进行检查验收，在符合合同要求，签署验收合格书。

二、售后服务

1、如果出现故障，在接到我校维修服务的请求后，中标方应在 24 小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，

在 48 小时内到达现场。

2、未尽事宜，双方协商解决。

#### 第四部分 合同的签订

一、中标单位接到中标通知书后 7 日内，缴纳履约保证金、退付投标保证金，并持中标通知书签订合同。按中标金额 1%缴纳履约保证金。

二、中标产品的交货地点为山东农业大学南校区农学实验站。

三、要求签订合同 30 日内完成安装。

四、付款方式：

安装验收合格后付 90%，并退履约保证金，质保期（一年）后无质量问题付清 10%。

山东农业大学招标办公室

2014 年 9 月 24 日

附件：

#### 一、围栏工程要求

1、围栏长度：300 米（含大门宽）

2、工艺要求：整体要求参照外环路北围栏

(1) 围栏高度 2.5 米（其中上边外翻部分 0.30cm），每扇宽 3 米，钢筋用  $\phi 16$ ，

钢筋间距 15cm。

(2) 石砌基础，地面以下用毛石，地面以上用料石。

(3) 立柱用  $\phi 108$  钢管（上封口），上下用 5#角铁（国标）连接，中间用 2 根钢筋横向焊接。

(4) 扇上在横向角铁上  $\phi 16$  钢筋，钢筋 60cm 长、弯曲，钢筋间距 15cm, 用一道  $\phi 6.5$  钢筋连接。

(5) 下水泥墩放预埋件，水泥墩上 40cm\*40cm、高出地面 50cm，下 50cm\*50cm，预埋件深 60cm, 毛爪粗  $\phi 16$ ， $\delta 10$  板 30\*30 钢筋水泥浇铸；

(6) 在北边沿水泥路设大门、门宽 5 米，在南边对土路设门、门宽 4 米，门扇对开，门高与上拉线平，门立柱用  $\phi 108$  钢管，门扇用  $\phi 16$  圆钢、角铁横连。

(7) 整体防锈漆 2 遍。

(8) 工期：一个月；质保期：一年。

**投标方需实地勘测现场。**

**地点：农学实验站；联系人：李安飞；联系电话：13853863681**

## **二、机械库工程要求**

1、钢结构：约 500m<sup>2</sup>，库顶南边高度 5.7 米，北边高度 5 米；立柱用  $\phi 159*4.5$  国标镀锌钢管，横梁用 250\*125 国标 H 钢，檩条用 120\*60 国标 C 型钢；设天沟。

2、彩钢瓦：部分用透明彩钢瓦。

3、地面：面积约 510m<sup>2</sup>，地面整平、铺 18cm 厚商混。。

4、砖墙：东墙、北墙、西墙约 40 米，基础 40cm 以上打地梁、墙高 2.6 米，须有垛子加固，2.6 米以上用铁瓦围起，用 60\*60\*2.5 方管加固。

5、卷帘门：自动卷帘门，门宽 5 米。

6、油漆

7、工期：一个月；质保期：一年。

8、示意图

**投标方需实地勘测现场。**

**地点：农学实验站；联系人：李安飞；联系电话：13853863681**

